

СМЕТА
 на ремонтно-отделочные работы
 Объект: ул. Водопроводная, 6

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. руб.	Стоимость, руб.
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
Демонтаж стен				
демонтаж стен из кирпича и шлакоблока 1/2	м ²	6,5	1250,0	8125,0
За этап:				8125,0
Демонтаж сантехники				
демонтаж унитаза или биде	шт	1	800,0	800,0
демонтаж полотенцесушителя в ванной	шт	1	400,0	400,0
демонтаж алюминиевого радиатора	шт	2	1050,0	2100,0
За этап:				3300,0
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
Монтаж полов				
грунтование пола	м ²	31,5	50,0	1575,0
настил ламината на пол с замком ДИАГОНАЛЬ	м ²	14,8	510,0	7548,0
укладка плитки простой ДИАГОНАЛЬ	м ²	21,7	510,0	11067,0
отверстие в плитке	шт	2	235,0	470,0
облицовка ступеней керамической плиткой или керамогранитом	мп	1,2	1200,0	1440,0
монтаж напольного плинтуса (пластик)	мп	26,5	185,0	4902,5
За этап:				27002,5
Монтаж потолков				
устройство подвесного потолка из гипсокартона в один уровень	м ²	8,33	720,0	5997,6
откос потолка из гипсокартона с прямолинейными формами	мп	9,90	600,0	5940,0
подготовка под окраску потолков ГКЛ ЛЮКС (грунтовка швов, заделка швов, проклейка швов лентой, шпатлевка швов, ошкуривание, грунт, паутина, 2 шпатлевки, ошкуривание, грунт, 2 краски)	м ²	18,23	1100,0	20053,0
монтаж уголка перфорированного	мп	9,90	120,0	1188,0
короб вентиляции	мп	3,60	450,0	1620,0
отверстие под вентиляцию	шт	1,00	650,0	650,0
угол примыкания потолка и стены (формирование угла 90, армирование угла)	мп	13,00	450,0	5850,0
За этап:				41298,6
Монтаж стен				
грунт, штукатурка стен под отделку плиткой (ЦПС) толщиной до 3см	м ²	26,0	600,0	15600,0
подготовка откосов под окраску окраска	м,п,	10,0	700,0	7000,0
грунт, штукатурка под отделку плиткой (ЦПС) шириной до 40 см	мп	2,5	600,0	1500,0
штукатурка откосов	мп	10,0	630,0	6300,0
штукатурное выравнивание углов, примыканий	мп	45,0	450,0	20250,0
установка декор. уголка (перфорированного)	мп	30,5	145,0	4422,5
заделка штроб на стенах	мп	33,0	35,0	1155,0
устройство на стене армировочной сеткой	м ²	26,0	110,0	2860,0
устройство стен из ГКЛ 2 слоя БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ	м ²	11,8	1150,0	13570,0

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., долл. США	Стоимость, долл. США
подготовка стен под обои (грунт, 2 шпатлевки, ошкуривание, грунт)	м ²	61,0	330,0	20130,0
оклейка стен обоями не требующих подбора рисунка	м ²	61,0	180,0	10980,0
оклейка обоями ниш, колонн шириной до 40 см	мп	5,0	180,0	900,0
подготовка под декор. штукатур, (грунт, 2 шпатлевки, ошкуривание, паутина, 2 шпатлевки, ошкуривание, грунт)	м ²	19,5	700,0	13650,0
подготовка под декор. штукатур. ниш, колонн шириной до 40см, (грунт, 2 шпатлевки, ошкуривание, паутина, 2 шпатлевки, ошкуривание, грунт)	мп	5,0	630,0	3150,0
укладка плитки	м ²	26,0	580,0	15080,0
укладка откосов из плитки шириной до 40 см	мп	2,5	1000,0	2500,0
подрезка плитки под 45°	мп	2,5	930,0	2325,0
отверстие в плитке	шт	10,0	300,0	3000,0
монтаж экрана под ванну ГКЛ	мп	1,0	1100,0	1100,0
гидроизоляция по периметру ванны	мп	5,0	300,0	1500,0
монтаж лючка скрытого (под плитку и т д)	шт	2,0	1500,0	3000,0
За этап:				149972,5
Монтаж сантехники				
вывод (холодная, горячая вода, канализация)	шт	3,0	2700,0	8100,0
вывод под полотенцесушитель с перемычкой	шт	1,0	3800,0	3800,0
вывод под ст. машину	шт	1,0	2700,0	2700,0
установка инсталляции, вывод под инсталляцию	шт	1,0	4650,0	4650,0
монтаж ванны (акрил, сталь)	шт	1,0	3500,0	3500,0
монтаж смесителя с душем для ванной комнаты с подключением	шт	1,0	2300,0	2300,0
монтаж сифона	шт	3,0	700,0	2100,0
монтаж и подключение водонагревателя с кабелем	шт	1,0	1900,0	1900,0
монтаж и подключение фильтров грубой и тонкой очистки	шт	2,0	1500,0	3000,0
штроба под трубу 40-100 мм	мп	4,4	1150,0	5060,0
подключение радиаторов отопления на старое место	шт	2,0	380,0	760,0
подключение смесителя	шт	2,0	1150,0	2300,0
подключение стиральной машины	шт	1,0	700,0	700,0
За этап:				40870,0
Монтаж электрики				
укладка открытой проводки	мп	284,0	30,0	8520,0
укладка открытой проводки, слаботочного кабеля	мп	12,0	30,0	360,0
монтаж коробки распаячной накладной	шт	11,0	110,0	1210,0
монтаж к/у ГАЗОСИЛИКАТ	шт	36,0	310,0	11160,0
МОНТАЖ АРМАТУРЫ	шт	36,0	115,0	4140,0
монтаж автомата дифференциального	шт	4,0	270,0	1080,0
установка вентилятора вытяжки	шт	1,0	540,0	540,0
установка светильника встроенного	шт	18,0	380,0	6840,0
установка светильника настенного	шт	2,0	380,0	760,0
установка люстры с креплением к потолку	шт	1,0	700,0	700,0
штробление стен 20*20 мм - кирпич, блок	мп	33,0	110,0	3630,0
За этап:				38940,0
Общий итог:				229782,5

ИТОГО по смете: 229782,50 (двести двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят два) рубля пятьдесят копеек